



ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่เทศบาลเมืองบางกรวย ได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ทำการประกาศเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากท่านมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลเมืองบางกรวยโดยจัดส่งข้อวิจารณ์มาทาง E-mail: finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรรล)
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย



ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ
ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบางกรวย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อ
ระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น^{๓,๘๗๔,๔๕๔.๔๕} บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตามรายการ
ดังนี้

ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายใน เขตเทศบาลเมืองบางกรวย	จำนวน	๑	งาน
ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ซึ่งมาจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ร่าง

ร่าง

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองบางกรวย ณ วันประการคประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประการราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณสมบูรณ์โดยตรง กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองบางกรวย เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบูรณ์ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบูรณ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ

ร่าง

เสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรังหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเทียบกับภาระเบี้ยน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้จัดทำให้เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นต้นไปแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบางกรวย www.bangkruaicity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๘๔๓๐๖๑๐-๑๗ ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือรายละเอียดของเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองบางกรวย ผ่านทางอีเมล


finance_bangkruai@bangkruaicity.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และติดต่อเพื่อนำชี้สถานที่ก่อสร้างหากผู้ประสงค์เสนอราคาไม่ติดต่อเพื่อ นำชี้สถานที่ก่อสร้างถือว่าผู้ประสงค์เสนอรา�单การรับทราบ

ร่าง

ปัญหาอุปสรรคใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างแล้ว ภายในวันที่
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองบางกรวย www.bangkruaicity.go.th และ www.
gprocurement.go.th ในวันที่

โดยเทศบาลเมืองบางกรวยจะซึ่งเจ้ง

ประกาศ ณ วันที่ - พฤหัสภาค พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล)

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

ร่าง



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ -

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบล
บางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองบางกรวย

ลงวันที่ - เมษายน ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ๑.๑ | รายงานละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) |
| ๑.๒ | แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
| ๑.๓ | แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง |
| ๑.๔ | แบบหนังสือคำประกัน |
| | (๑) หลักประกันสัญญา |
| ๑.๕ | สูตรการปรับราคา |
| ๑.๖ | บทนิยาม |
| | (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน |
| | (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม |
| ๑.๗ | แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
| | (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ |
| | (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ |
| ๑.๘ | แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัยในประเทศ |
| ๑.๙ | แผนการทำงาน |
| ๑.๑๐ | ร่างขอบเขตของงาน |
| ๑.๑๑ | ราคากลาง |
| ๑.๑๒ | แบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย เลขที่ กช. ๐๘/๒๕๖๗ |
| ๑.๑๓ | เงินชดเชยค้างานก่อสร้าง (ค่า K) |



ร่าง

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลมิ合法

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเอกสารธิและความคุ้มกันเช่นว่ามัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคา จ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพ โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองบางกรวย เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้

ร่าง

ร่าง

รายนี้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน
เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อ^๔
เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง^๕
แสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกรอบหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่
เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า^๖
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงิน
ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง^๗
ไว้ในหน้าเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา^๘
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐
วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติэмฉាយ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเป็นต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ร่าง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกรังหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาบอร์ด (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๓.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่

ร่าง

ร่าง

๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอ ambitions ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (สามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคามาแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๖ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่น้อยกว่า ๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา

ร่าง

ร่อง

ນິຕ

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคาก่อสร้างสัญญา รายงานละเอียดของเขตของ
งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพนักงานดูแลยืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ

ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นขอเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

៤.៨ ដូច្នេះខ្លួននឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរាជរដ្ឋបាល

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรฯ (ตาม)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

(៤) ដូចនេះការបង្កើតរាល់នឹងមកលើការបង្កើតរាល់ទាំងអស់

๕๙

๒๔

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำางานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำางานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำางานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ 在การตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งขอให้จริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

ร่าง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้วางใจให้จัดไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่งราคาได้ หรือราคาที่เสนอหั้งหมวดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อถือได้ว่ามีข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคากว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคากว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิได้ก็ตาม ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาตรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาจะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย

ร่าง

ร่าง

จะต้องเป็นบุคคลธรรมดายี่สืบสูญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้しながらประกาศราคาก่อสร้างที่ต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกาศราคาก่อสร้างที่ประกาศราคาก่อสร้างให้เทศบาล ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftทันนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

๖.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัม โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถ้วนจากวันที่ผู้しながら ประกาศราคาก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคามาตรฐานเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราอย่าง ๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตาม ร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราอย่าง ๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๘ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกาศราคาก่อสร้างที่นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ อนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการผ่านดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ งานจ้างช่วงนั้น

ร่าง

๘๙

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตามตัวในอัตราอย่าง ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้จะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่ไม่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเมืองเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

ร่าง

๑๐.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันดี ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในอำนาจเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคัดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี ที่ ค่างงานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำเนาถูกเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝึกอบรม

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตาม ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในกระบวนการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มี วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดัง ต่อไปนี้

๑๒.๑ วุฒิการศึกษามิ่นต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับ ภาคีวิศวกร สาขายोธา

๑๒.๒ วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. ด้านโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ร่าง

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว

เทศบาลเมืองบางกรวย

๑๒๐

(นางจันทร์รัตน์ ลีมจันทร์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาธาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เมษายน ๒๕๖๗

ร่าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลเมืองบางกรวยมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย เพื่อปรับเทาปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน
- ๒.๒ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และฝ่าท่อระบายน้ำมีมาตรฐาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ นิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองบางกรวย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความลับ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้泄漏เอกสารซึ่งมีความลับและความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานจ้างนี้ ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ กรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนองานก่อสร้างต้องใช้พัสดุ ประเภทพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ ผลิตในประเทศไทยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ผู้ยื่น ข้อเสนองานก่อสร้าง ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หน่วยงานของรัฐ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพิชัย เจียมจันทร์) (นายจิรอนุ สารแดง) (นายจินตนาณ นันตสุข)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้า
หลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะดังนี้

๔.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นเสนอรายอื่น
ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นเกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๔.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างจาก
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ซื้อแบบ รายการ สัญญา ต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองตาม
แผนที่แสดงผังบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบรายการก่อนกำหนดวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเทศบาลเมืองบางกรวยจะถือว่าผู้ยื่นเอกสารการประมูลจ้างทุกรายได้เปิดตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและยอมรับ
สภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้ว โดยผู้ซื้อแบบจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง
ไม่ได้

๕. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

-ปรับปรุงฝ้าบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒๔๕ ฝ้า

- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบางกรวยกำหนด

๖. ระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการและส่งมอบงาน

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลญี่ปุ่นติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๐๙ โครงการ
ปรับปรุงฝ้าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย
จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองบางกรวย
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๗ นั้น

ลงชื่อ..... ประisanกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพิศิษฐ์ เจียมจันทร์) (นายจิรجن์ สารแดง) (นายจินตดนัย นันตสุข)

๙. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด

- งวดที่ ๑ จำนวน ๔๕ % ของวงเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
- ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว (ประชาสัมพันธ์)
 - ดำเนินการปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ จำนวน ๑๔๔ บ่อ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๕๕ % ของวงเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
 - ปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ อีกจำนวน ๑๘๐ บ่อ หรือส่วนเหลือทั้งหมด
 - ทำความสะอาดลอกบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๘๕ บ่อ หรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
 - ทำความสะอาดพื้นที่ ติดตั้งป้ายโครงการทราบ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. เงื่อนไขอื่นๆ

๙.๑ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้รับจ้างนำมาใช้หรือประกอบการติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีชนิด และขนาดตรงตามที่กำหนดในรายละเอียดหรือในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ประเภทใดที่ไม่ตรงตามที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าโดยให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบก่อน ห้ามผู้รับจ้างตัดสินใจโดยพลการ

๙.๒ ในระหว่างดำเนินการ หากพบว่ามีทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ หรือเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้น หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีตามเดิม

๙.๓ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนดในรายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาจ้าง อีกทั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวยในครั้งนี้ โดยเคร่งครัด

๙.๔ ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่องสิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปหรือรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน หรือมิได้ระบุไว้แน่นอน ให้ถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นเกณฑ์ตัดสิน

๙.๕ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าใจแบบรูป หรือรายการประกอบแบบ หรือจะเป็นวัสดุที่ใช้หรือวิธีการทำงานก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทราบแต่เนิ่นๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้ชี้แจงข้อสงสัยนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้รายละเอียดเป็นแบบหรือรายการเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้รับจ้างตัดสินใจกระทำการโดยพลการ

๙.๖ ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างควบคุมงานวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างน้อย ๑ คน และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. ด้านโยธา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน

๙.๗ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายป้ายเตือนภัย ระหว่างการดำเนินการ บริเวณพื้นที่ติดตั้ง รวมถึงการระวังป้องกันภายนพทางต่างๆ วิ่งผ่านพื้นที่ดำเนินการหากเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดจากความประมาทไม่รอบคอบของผู้รับจ้าง หรือคนของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๙.๘ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่มีเงื่อนไขต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิศิษฐ์ เจียมจันทร์)
(นายจิรอนุ สารแดง)
(นายจินตนาณ นันตสุข)


๙.๙ การทำความสะอาด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กำหนดในขอบเขตของงานและเงื่อนไขสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน และทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

๙.๑๐ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) ให้แล้วเสร็จก่อนวันส่งมอบงาน

๑๐. การรับประกันผลงาน การรับประกันความชำรุดบกพร่อง และอัตราค่าปรับ

๑๐.๑ การรับประกันผลงานผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายหรือความบกพร่องของงาน จ้างเหมาทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันส่งมอบงาน ในกรณีที่มีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด เสียหายหรือพัง ผู้รับจ้างจะต้องกระทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานให้ดีดังเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้อง จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมโดยไม่คิดค่าสิ่งของสัมภาระและแรงงานใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง มิฉะนั้นแล้วเทศบาลฯ จะดำเนินการซ่อมแซมเอง หรือจ้างผู้อื่น เข้ามาทำการซ่อมแซมและผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนด หรือ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และเทศบาลฯ ยังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง ชำระค่าปรับให้เทศบาลฯ โดยการส่งงานล่าช้าคิดค่าปรับในอัตราเดียว คือ ร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคาก่อจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาจ้างต่อวัน และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพิศิษฐ์ เจียมจันทร์) (นายจิรยนันท์ สารแดง) (นายจินตนาบดี นันตสุข)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าห้องน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงฝ้าห้องน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ

2. ดำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางกรวย / เทศบาลเมืองบางกรวย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงฝ้าบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 285 ฝ่า

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคาคลังคำนวน ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นเงิน 3,934,458.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคาคลัง

6.1 แบบสรุประ cara คลังงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

7.1 พศิษฐ์ เจียมจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

7.2 วศิน นันตสุข กรรมการกำหนดราคาคลัง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จิรจน์ สารแดง กรรมการกำหนดราคาคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ นายช่างโยธาอาวุโส

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

26 เมษายน 2567 09:46:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประการราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองบางกรวย/เทศบาลเมืองบางกรวย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	FN	ราคากลาง X FN	ราคากลาง
1	1. งานเสริมบ่อพัก							
1.1	1.1 งานเสริมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	285.000	10,019.57	2,855,577.45	1.3642	13,668.69	3,895,578.75
2	1.2 งานลอกบ่อบัก	บ่อ	285.000	100.00	28,500.00	1.3642	136.42	38,879.70
รวมราคากลาง								3,934,458.45

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

26 เมษายน 2567 09:47:01

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประการราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองบางกรวย/เทศบาลเมืองบางกรวย



(พิศิษฐ์ เจียมจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วศิน นันตสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จิรยน สารแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิศิษฐ์ เจียมจันทร์

26 เมษายน 2567

โครงการ : ประกวดราคางานสร้างปรับปรุงผาหอรอบบ้านน้ำที่ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดคลอง ตำบลบางกรวย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บริษัทผู้จัดการโครงการ จำกัด

รายละเอียดการคำนวณงานทันทุกตอน

1. งานเสริมบ่อพัก

1.1 งานเสริมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานรื้อผ่าบ่อ 1.000 เหมา @ 100.000 บาท	=	100.000 บาท
ค้อนกรีตโครงสร้างผ่าบ่อ (320 ksc) 0.230 ลบ.ม. @ 2,529.800 บาท	=	581.854 บาท
ฝาเหล็กหล่อหนี่งยานนาด 0.60 x 0.60 ม. 1.000 ชุด @ 7,500.000 บาท	=	7,500.000 บาท
ค่าเจาะเสียงเหล็ก “อี้พ็อกซ์” 1.000 เหมา @ 150.000 บาท	=	150.000 บาท
เหล็กDB ขนาด Ø 12 มม. 49.690 กก. @ 20.800 บาท	=	1,033.552 บาท
“ไม้เบงปีช” 5 ครึ่ง 2.160 ตร.ม. @ 302.855 บาท	=	654.166 บาท
ค่างานตามทุน	=	10,019.57 บาท/ม²

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผาหอรอบบ้านริมแม่น้ำในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดคล้อ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผาหอรอบบ้านริมแม่น้ำในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดคล้อ ตำบลบางกรวย

รายละเอียดการคำนวนค่างานทุนต่อหน่วย

1. งานเสริมบ่อพัก

1.2. งานลอกบอพัก

งานลอกบอพัก 1.000 บ่อ @ 100.000 บาท
= 100.000 บาท

ค่างานตันทุน
= 100.00 บาท/บ่อ

๑ ๔
ໂດຣຄຣາຣຄອສຣາຍຂອງເທດບາລເສື່ອງບາງຄຣອຍ



ໂດຣຄຣາຣຮັບປຽບພາທອຮະບາຍໆນີ້ ສາຍໃໝ່ເບີຕເທດບາລເສື່ອງບາງຄຣອຍ

ຕໍ່ບົດຈິດຫຼວດ ຕໍ່ບົດບາງຄຣອຍ



โครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย

รายการประกอบแบบ

โครงการปรับปรุงฝ่าบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 285 ฝ่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปรับปรุงฝ่าบ่อบพัก ท่อระบายน ก.ส.ล. บริเวณชุมชนโภจนาคม (ช่วงที่ 2) จำนวน 181 บ่อ
 - ปรับปรุงฝ่าบ่อบพัก ท่อระบายน ก.ส.ล. บริเวณชุมชนบ้านธนารักษ์ 2 ซอย 9/1, 9/2, 9/3 จำนวน 48 บ่อ
 - ปรับปรุงฝ่าบ่อบพัก ท่อระบายน ก.ส.ล. บริเวณชุมชนบ้านธนารักษ์ 2 ซอย 4,5 จำนวน 52 บ่อ
 - ปรับปรุงฝ่าบ่อบพัก ท่อระบายน ก.ส.ล. บริเวณชุมชนบ้านธนารักษ์ 2 ซอย 7 (ช่วงที่ 1) จำนวน 4 บ่อ
 - * รูปแบบฝ่าบ่อบพักทั้งหมดอยู่ที่กุ้งควบคุมเหมาตามบัญคัดหนังสือที่ กอกร้าง *

แบบฝึกหัดที่ ๔ แบบฝึกหัดที่ ๕ แบบฝึกหัดที่ ๖

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย เลขที่ กช. 08 /256

ลำดับ	สารบัญแบบ	แผ่นที่
1	รายการประคองแบบ, ตารางแบบ, หมายเหตุ	1
2	ผังบริเวณบริเวณทุ่นชาน กองทั้งหมด (ช่วงที่ 2) ; แผนที่ดัง โครงการ	2
3	ผังบริเวณของหมู่บ้านชาน กอง 2 ซอย 9/1, 9/2, 9/3 , แผนที่ดัง โครงการ	3
4	ผังบริเวณของหมู่บ้านชาน กอง 2 ซอย 4, 5 , แผนที่ดัง โครงการ	4
5	ผังบริเวณของหมู่บ้านชาน กอง 2 ซอย 7 , แผนที่ดัง โครงการ	5
6	มาตรฐานงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	6-8
7	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ตามตัญญา ก่อสร้าง	9
8	แปลนเกริมบ่อหัก ค.ส.ก. และรากวินิดอนค.ส.ก.เดิม , แบบแปลนเสริมปากบ่อหัก	10
9	แปลนเกริมบ่อหัก ค.ส.ก. สำนักที่อยู่ถูกทางพิจารณาเรื่องฝ่าที่ไม่มีร่องระบายน้ำ , แบบแปลนเสริมปากบ่อหัก	11
10	ข่ายฝ่าทางลึกหักท่อเทenze ที่ร่องระบายน้ำร่องระบายน้ำ , รูปดัง	12
11	ข่ายฝ่าทางลึกหักท่อเทenze ที่ร่องระบายน้ำร่องระบายน้ำ , รูปดัง 2	13
12	แปลนข่ายทางลึกหักฝ่าบ่อ มีร่องระบายน้ำร่องระบายน้ำ , รูปดัง 3 , รูปดัง 4	14
13	รูปดัง 5	15
14	รูปดัง 6	16
15	รูปดัง 7	17
16	บัญชีโครงการ (ดาวร) , บัญชีโครงการ (ชั่วคราว)	18
17		
18		
19		
20		

1. สู้รับจ้าง ต้องให้แผนการปฏิบัติงานก่อตัวร้าง เป็น Bar chart หรือ C.P.M. รายงานต่อกองคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพัจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการก่อตัวร้าง
 2. สู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบเบញ, กตวนที่ก่อตัวร้างและแนวทางการก่อตัวร้าง หากมีปัญหาให้แจ้งสู่คุณงานและกองคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบโดยค่าวุ่น
 3. ระดับความถูกต้องแนบทะ SLOPE จะกำกับให้เข้มงวดก่อตัวร้าง / กรณีรือขอต่อผู้อำนวยการหรือทางเจ้าของก่อตัวร้าง ให้ท้าให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง
 4. ดำเนินหนึ่งจ้างเป็นในการเบี้ยนเปล่งค่าดำเนินการก่อตัวร้างดูแลบุคลากรทุกประการให้ดีที่สุด ให้รับภารกิจทุกอย่างโดยไม่ลืม
 5. ในการก่อตัวร้าง จะต้องดูแลแบบรายการการก่อตัวร้างในแบบเป็นหลักโดยไม่ใช้ไข่หักดักสัญญาจ้างฯ กรณีก่อตัวร้างเด็กที่เข้ามาทำงานมากกว่าหนึ่งคนหรือในสัญญาจ้าง สู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มกับสู้รับจ้างไม่ได้ เดี๋ยวในกรณีที่ไม่ได้ไปตามกำหนดก่อตัวร้าง ได้รับค่าตอบแทนหรือสัญญาจ้าง สู้รับจ้างของงาน ลักษณะในการหักเงินก่อตัวจ้างตามค่างานที่ขาด ให้พิจารณาในสัญญาจ้างประกอบ ถ้าคุณงานต้องตรวจสอบ ปริมาณวัสดุ ในสัญญาจ้างว่าถูกต้องตามกำหนดการก่อตัวร้างจริงทั้งสิ้น ไม่ให้ให้รับค่าเดินทางไป

6. บรรดาสิ่งที่คิดว่างานการดักจับรังน้ำมันนั้นคิดแต่ให้คืน อันได้แก่ค่าน้ำมันไฟฟ้า ท่อประปาและไทร์ที่เป็นค่าน้ำมันสูญเสียในการเคลื่อนย้ายเครื่องข้อมูล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น
 7. กรณีที่มีงานชุดใดก็ตามท่องเที่ยวหรือเดินทางต้องการเดินทางกลับคืนที่เดิม ให้รับจ้างจะต้องมาไปกองมั่นคงตามที่ผู้ควบคุมงานห้องเรียน คณบดี กรรมการตรวจสอบจ้างค่าหอนัด
 8. หากแบบแปลนและรายการนี้ซึ่งขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาอุปสรรคค่าจ้างๆ ไม่ว่ากรณีใด ก็ต้องจ่ายสองงานเดียวกัน แต่จะเป็นไปอย่างไรก็ต้องหักลดเงินเดือนที่ได้มา
 9. กำหนดค่าบริการแบบและรายละเอียดต่างๆ กำหนดเป็นก้าวจิตโดยเฉลี่ยที่สูงในระบบมติชน ให้ถือประชันท่านรายการเป็นสำคัญ
 10. เมื่องานดักจับรังแล้วเสร็จ ให้รับจ้างทากความสะอาดสถานที่ที่ถูกดักจับให้เรียบร้อย ก่อนที่จะดำเนินการต่อลงมืองาน

โครงการ :		นายเทศมนตรี :	<u>ดี.พี. ลี</u>	ปลัดเทศบาล :	<u>สุวัฒน์ พันธุ์ชัย</u>	ผู้อำนวยการกองช่าง :	<u>กานต์ ภูริษา</u>	เดือน	ผู้อำนวยการกองทุนฯ :	<u>กานต์ ภูริษา</u>	เดือน	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	<u>กานต์ ภูริษา</u>	เดือน	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงท่าที่อ่องนาเง้น้ำภายในเขตเทศบาลเมืองนางรอง		นายศรุตศักดิ์ วิจิณรงค์รักษ์	อนุมติ	นายเรืองศักดิ์ กิริมยศกิจ	ครัว	นายฤทธิ์พันธ์ ศรีพัฒนาอุดม กบ. 45424	ครัว	นายบันทาย เกรียงษ์. กบ. 22381	ครัว	ออกใบอนุญาต	ออกใบอนุญาต	ออกใบอนุญาต	รายการประจําเดือนแบบ		
ดำเนินด้วยชุดคอก ดำเนินงานกรวย		วิศวกร :		วิศวกร :		สถาปนิก :		สำหรับ :		เขียนแบบ :		ตารางบัญชีแบบ			
สถานที่ที่ขอสร้าง :	แบบคราฟท์ :	กบ. 08/ 2567		นายวิชัย น่วมวงศ์ กบ. 39821		ครัว	นางสาวจิตาภรณ์ กานต์ ภูริษา กบ. 72453	ครัว	นายชัยวุฒิ ลิมป์แม่เหล็ก	ครัว	น้องอุไรรัตน์ สารแพร	ครัว	วัน/เดือน/ปี :	แผนที่ :	ที่ลงนาม :
ภายในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ท่าทางวิเศษชอก ดำเนินงานกรวย															


โครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย



แผนที่ตั้งโครงการ
not to scale

หมายเหตุ

* ปรับปรุงฝ่ายบ่อพักเฉพาะฝ่าน้ำที่มีขนาดใหญ่ หรือฝ่าน้ำที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และช่างควบคุมงานเลือกเท่านั้น




ผังบริเวณชุมชนโค้งมะขาม (ช่วงที่ 2)
not to scale



โครงการ :	นายกเทศมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินขอ :	หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนฯ :	คำว่า	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย	นายธรัถศักดิ์ วิจัน戎กุลเจริญ	อนุมติ	นายเรืองเชษ ภิรมย์กิจ	ครัว	นางอุทัยสิน ศรีพัฒนาฤทธิ์ กบ.32381/	คำว่า	ผู้บริหารชุมชนให้แบบงาน (ช่วงที่ 2)
สถานที่ท่องเที่ยว :	ไม่มี	วิศวกร :	สถาปนิก :	คำว่า :	นางสาวนันท์ศักดิ์ ศรีพัฒนาฤทธิ์ กบ.32381/	ผู้ออกแบบ :	แบบที่ต้องการ
แบบที่ต้องการ :	กข. 08 / 2567	หมายเหตุ :	สถาปนิก :	คำว่า :	นางสาวนันท์ศักดิ์ ศรีพัฒนาฤทธิ์ กบ.32381/	ผู้รับแบบ :	แบบที่ต้องการ
หมายเหตุ :	ไม่มี	วิศวกร :	สถาปนิก :	คำว่า :	นางสาวนันท์ศักดิ์ ศรีพัฒนาฤทธิ์ กบ.32381/	ผู้รับแบบ :	แบบที่ต้องการ

โครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลลวัดชลอ ตำบลบางกรวย



หมายเหตุ



* ปรับปรุงฝ่าท่อพักเฉพาะฝ่าบ่อที่มีขนาดใหญ่ หรือฝ่าบ่อที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและช่างควบคุมงานเลือกเท่านั้น

ผังบริเวณซอยหมู่บ้านนนทบุรี 2 ซอย 9/1, 9/2, 9/3
not to scale



โครงการ :	นายเทพมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินรอน	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ตรวจ	แบบเบส汀 :
โครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายธฤศักดิ์ วิจิณารจน์รักษ์	อนุมติ	นายเรืองเดช กิริมยธิกุจ	ก่อสร้าง	นายอุทัยพันธ์ ศรีพิพัฒน์ฤทธิ์ กก. 45424	ก่อสร้าง	นายนนทพัชร์ เกเรอหงส์ กก. 22281
ตำบลลวัดชลอ ตำบลบางกรวย	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำหรับ	ออกแบบ	ลงนาม	- ผ่านการของทบทวนบ้านบุรี 2 ซอย 9/1, 9/2, 9/3
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบรชท.ที่ :	รายการ :	สำหรับ	ใช้งาน	ออกแบบ	ลงนาม	- เมนเทอร์ไซร์ประกอบ
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบรชท.ที่ :	รายการ :	สถาปนิก :	สำหรับ	ออกแบบ	ลงนาม	รับ/เดือน/ปี :
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบรชท.ที่ :	รายการ :	สถาปนิก :	สำหรับ	ออกแบบ	ลงนาม	เม้นท์ที่ :
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบรชท.ที่ :	รายการ :	สถาปนิก :	สำหรับ	ออกแบบ	ลงนาม	ทั้งหมด :
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบรชท.ที่ :	รายการ :	สถาปนิก :	สำหรับ	ออกแบบ	ลงนาม	07.01.2567
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบรชท.ที่ :	รายการ :	สถาปนิก :	สำหรับ	ออกแบบ	ลงนาม	A - 03
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบรชท.ที่ :	รายการ :	สถาปนิก :	สำหรับ	ออกแบบ	ลงนาม	18

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย



หมายเหตุ



* ปรับปรุงฝาท่อพักเฉพาะฝาบ่อที่มีขนาดใหญ่ หรือฝาบ่อที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และช่างควบคุมงานเลือกเท่านั้น

ผังบริเวณซอยหมู่บ้านธนาร 2 ซอย 4,5 not to scale

โครงการ :	นายกเทศมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินชด.	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ครัว	แบบเดสก :
โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายธรศักดิ์ วิจันโรจน์รักษ์	อนุมติ	นายเรืองเชษ ภิรมย์กิจ	ตามงบ	นายอุทัยน์ วงศ์ก้อนแก้ว กม. 45424	ค่าวา	นายมัณฑ์ เจริญวงศ์ กม. 2238 ล
ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำหรับ :	นายชัยชัย ตั้นตะบะเพ็ชา	ผู้ยื่นแบบ :	แบบเดสก :
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบเลขที่ :	ตามงบ	นางสาวจิตรา ภานุนาท กม. 39821	ตามงบ	นางสาวจิตรา ภานุนาท กม. 72453	ตามงบ	แบบเดสก :
แบบที่ก่อสร้าง :	แบบเลขที่ :	ตามงบ	นายชัยชัย ตั้นตะบะเพ็ชา กม. 72453	ตามงบ	นางสาวจิตรา ภานุนาท กม. 39821	ตามงบ	แบบเดสก :
เอกสารนี้เป็นเอกสารของทางราชการ ล้วนถูกตรวจสอบด้วยระบบเครือข่าย							



โครงการปรับปรุงฝ้าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย



หมายเหตุ

* ปรับปรุงฝ้าบ่อพักเฉพาะฝ้าบ่อที่มีขนาดใหญ่ หรือฝ้าบ่อที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และช่างควบคุมงานเลือกเท่านั้น

ผังบริเวณซอยหมู่บ้านธนกร 2 ซอย 7 (ช่วงที่ 1)

not to scale

โครงการ :	นายเทศมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินขอรับ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ตัวฯ	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงฝ้าท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายสูรศักดิ์ วิจิโนวัฒน์รักษ์	อนุมติ	นายเรืองเดช กิริมณฑล	ครัว	นายสุพันธ์ ศรีพัฒนาฤทธิ์ กบ. 45424	ครัว	แบบร่างขอรับ
ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย							หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1)
สถานที่ขอร่าง :	แบบเลขที่ : กข. 08 / 2567	วิศวกร :	สถาปนิก :	ผู้ตรวจ :	เจียนแบบ :		
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย	นายวิชัย น่วงคล้า กบ. 39821	นายพงษ์พันธ์ กนกานันดร์ กบ. 72453		นางสาวจิตา ธรรมรงค์ กบ. 72453	นายจิรภรณ์ สาระแวง	รบ./เดือน/ปี :	แม่นที่ :
						07.03.2567	ห้องน้ำ :
						A - 05	18

มาตรฐานงานก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัดถุประสงค์

2. ความหมาย

- គណនីវិទ្យាអាស៊ាន មានការគាំទ្រពីរបៀបរក្សាខ្លួនដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធបាត់ប្រជាធិបតេយ្យ
 - ការបង្កើតរឹងចាំអាស៊ាន និងការគាំទ្រពីរបៀបរក្សាខ្លួនដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធបាត់ប្រជាធិបតេយ្យ

3. บททั่วไป

- 3.8 ในขณะที่ก่อการร้ายมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างด้วยความเรียบง่ายที่ขาดทุนที่ประปา ภายนอกนักโทษที่ถูกตัดสินให้ดับ ผู้รับผิดชอบของห้องขัง

- 3.10 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้ติดต่อกันเป็นช่วงๆ ยาวตลอด ห้ามทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆ น อกจากกรณีจำเป็นและได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบการเข้ามาเพื่อก่อต่อ

3.11 การรับหัวเริ่มที่เป็นปูกลังร้างบ้านพักคนงาน โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง หรือโรงงานเพื่อการก่อสร้างนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งความอันตรายแก่
ได้รับความเสียหายของคณะกรรมการตรวจสอบการเข้ามาเพื่อก่อต่อ จึงจะถูกปรับค่าเบินการได้

4. การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

- วัสดุภัณฑ์ซึ่งที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการขึ้นต่อว่า หรืออื่นได้ระบุว่า แต่เข้าเป็นส่วนของให้จ้างก่อสร้างครั้งนี้ ถูกหักค่าน้ำทั้งหมดของค่าหามาให้ครบถ้วน
 - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่บานาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ เช่น รถบรรทุก รถบด เครื่องผกุงคอนกรีต เครื่องตอกน็อกต์ เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาชนิดที่มีคุณภาพที่ดี และมีจำนวนเพียงพอให้ใช้ได้ตามกำหนดเวลา
 - ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและใช้หัวตอกก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบถ้วนแบบบูรณา แต่ละรายการจะเบี้ยทุกประการ แต่ละต้องดูแลมาให้ครบถ้วน พนักงานว่างดูที่เข้ามีเป็นส่วนของซึ่งจากต่างประเทศหรือที่ร้านใหม่เป็นพิเศษ หรือซึ่งของที่มีเจ้าหน่ายในท้องตลาดมีจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างจะต้องถังซื้อหัวตอกที่หันน้ำที่ดี ให้หันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและมีจำนวนเป็นข้อธำรงภานุสั่งว่า วัสดุมั่นคง ขาดคลุดเพื่อของอนุญาต เป็นกีบแปลงวัสดุ กรณีของใหม่ร้อบจ้างเป็นอย่างใหญ่ในกระบวนการต่อๆ กันไปจนไม่ได้
 - หากผู้รับจ้างประสงค์จะให้รัฐดูที่มีคุณภาพเทียบเท่า จะต้องดำเนินการพิจารณาหากได้รับอนุญาตเป็นภาษาตัวเองยังจะต้องรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบว่าจ้างซึ่งถือได้และผู้รับจ้างจะห้องเป็นผู้ดัดต่อและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งนั้น
 - วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท้องเงินให้ในที่นี้ซึ่งมีเก้าร่องกันที่ดีไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น และต้องหักค่าน้ำโดยตกลบวนที่ค่าเบ็ดเตล็ดรวมการตรวจสอบว่าจ้างซึ่งถือได้และผู้รับจ้างจะห้องเป็นไปได้ หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียด ห้ามผู้รับจ้างนำเข้าในบริเวณก่อสร้างรับจ้างมีเดือนที่จะให้ก่อตั้ง

โครงการ :	นายอาทิตย์ : <u>สุรัตน์</u>	ปลัดเทศบาล : <u>คงสูง</u>	ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวฯ :	เนื่องด้วย	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ครัว	แบบเดิม :	
โครงการปรับปรุงทางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นางสาวศรีภรณ์ วิจิณุวงศ์รัต	อนุมัติ : นางสาวอรุณเดช กิริมยธิกุล	ครัว	นาอุทัยพันธุ์ ศรีพิษณุวงศ์ กบ. 45424	ครัว	นาอันนันทร์ เกี้ยวหงษ์ กบ.ว22481	แบบฉบับ	
ดำเนินการขอ ดำเนินการตรวจ	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำรวจ :	เขียนแบบ :	มาตรฐานงานก่อสร้างงานก่อสร้างแบบแผนทึก		
สถานที่ตั้งที่ขอ : แบบรฟท. กท. 08 / 2567	ตรวจสอบ :	ตรวจสอบ :	ตรวจสอบ :	ตรวจสอบ :	ตรวจสอบ :	วัน/เดือน/ปี :	ผู้ลงที่ :	หนังสือ :
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการขอ ดำเนินการตรวจ	นางวิรชัย ม่วงคงคำ กบ.39821	นางสาวอรุณเดช กว疣าชัย กบ.72453	นางสาวจิราวดี บุญเรือง	นางอิริยาบถ ธรรมรงค์	นางอิริยาบถ ธรรมรงค์	07.03.2567	A - 06	18

5. วิธีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

5.1 การเบิกสัมภาระต้องดำเนินการเบื้องต้นก่อนเดินทางโดยให้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าฯ หรือผู้ดูแลเด็กที่เดินทางก่อนเดินทางกลับคืนมา

ให้รับรองในกิจพิธีที่รับห้ามของบุคคลได้นำไปในให้และขอความอนุเคราะห์ให้รับรองเช่นกัน

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการให้
3.3 การจุล ร่องท่อวางระบายน้ำ รื้อหัวเข้าด้วยก่อสร้างระบายน้ำไม่มีรากเส้นไปกินความลึกเป็น และทำให้ได้รับเข้าด้วยกัน

5.4 การกู้อันดันคุ้มครองจะต้องทำการกู้อันดันคุ้มครองที่บุคคลนั่นให้กับนักเดินทาง ลักษณะในการกู้มีที่จะต้องชุรุ่รุ่งคืนกิมมากกว่า 2.00 เมตร

ผู้รับจ้างควรทั้งแบบแพนโนล่าร์ร่องดินบ่ายเบร์เชค ให้บริการผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบชิ้นของความที่นั่งของจากผู้รับจ้างก่อนดำเนินการก่อตัวร่าง

5.5 การตระหนักรู้ของระบบบานาน่า พื้นฐานรองรับต้องเก็บกอดคงความขาวะราะที่มีข้อบกพร่องที่ได้แก่คนไขไม่แบบแปลนหรือคนที่ผู้ว่าจ้างก้าวนคร

5.6 การก่อสร้างระบบนา ด้านกางแแนวที่ท่าการก่อสร้างน้ำปฏิรูปกรุงเทพฯไม่สามารถท่าการก่อสร้างได้ให้เข้าข่ายแนวทางการก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม หันน้องๆได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างซ่อมบันได

6. ຄອນກົງຕເສຣິມແຫຼືກ

6.1 បុន្រឹងនៅទំនាក់ទំនង

- ปุ่มเชื่อมต่อที่ใช้หกเหลี่ยมของเครื่องสำอางร่างกาย ให้ไปปุ่มเชื่อมต่อที่หินปูร์เพลนค์ ตามมอง. 15 ชนิด เช่น คราฟชาร์ คราฟเทช บีนท์ที่
 - ต้องถูกนำไปในสถานที่ที่แห้งหังดึงคานและหักกลุ่มนิวทริชัน และถูกนำไปรักษาที่เดินในน้อยกว่า 0.50 เมตร

6.2 טרנס

- ต้องเป็นทรัพย์ของบ้านน้ำจิ๊ด หมายความว่าจะต้องเป็นทรัพย์ที่อยู่ในบ้านน้ำจิ๊ด
 - ต้องจะต้องเป็นทรัพย์ที่อยู่ในบ้านน้ำจิ๊ด ไม่ใช่ทรัพย์ที่อยู่ในบ้านอื่นๆ

6.3 หินปูนบด หรือกรวด

- ต้องเป็นหินอ่อนหรือกรวดที่มีกุญแจการตัด ลักษณะจะเป็นไปทางดูรัก มีความแข็งกว่าหินไม้ หินขาด และประปาชาจากวัสดุอื่นเชื่อมปะ
 - ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน ไม่ใช่มีขนาดใหญ่ทุกไม่ควรเกิน $\frac{1}{5}$ ของส่วนบางที่ศูนย์ของโครงสร้าง และไม่ควรเกิน $\frac{3}{4}$ ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็กนำหน้ากันเพิ่มขึ้นกว่า 10 %
 - หันใช้หินหรือกรวดชนิดเดียวกันทุกชิ้น เมื่อเท่านั้น ไว้ในไม้เป็นเวลา 24 ชม. แล้ว นำหน้ากันเพิ่มขึ้นกว่า 10 %

618

- น้ำที่ใช้หมักก่อนเริ่ดต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน คราบ ด่าง เกลือ หรือสารอื่นๆ ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอมบริเวณน้ำประปา
 - น้ำที่ห้ามเป็นน้ำส้วม ดังนั้น才ให้ไปเติมน้ำในบ่อขยะใช้ปุ๋ยชีวนิรภัยต่อไป

7. ຄອນກົດ

7. กรณีที่ใช้ห้องน้ำกีตีดองเกเร็ง, ผู้คนหัวใจเกเร็งของผู้คน การรักษาห้องน้ำกีตีดองของผู้คน ให้รู้วันเข้าจังหวะการรักษาเพื่อเรื่องให้ผู้รับเข้าห้องน้ำบันทึกอ่อนค่าในการเทคอนกรีต โดยให้มีความแข็งแรงของห้องน้ำกีตีดองมากที่สุดแต่ห้องน้ำกีตีดองมาตรฐาน $15 \times 15 \times 15$ ซม. ที่อยู่ 28 วัน ต่อเร่งดังต่อไปนี้

1.งานคิวชาร์จ งานร่างวี งานฝ่านบอทัก	320
2.งานบ่อทัก งานไกรงครั้งร้าวแกะพังกันดินและแม่น้ำ	280
3.งานให้ถัง ก.ศ.ก.	240
4.งานเตาเผา	250 Ksc และ 350 Ksc ที่ Transfer และ Working ตามลักษณะ (หากสอนแบบ Cylinder)

ค่ากำจัดอัศวของกองกรีดเมืองฯ วันค่ากำจัดต้องของกองกรีดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจำนวนหนี้คงกร 28 วัน (เงื่อนไขการลดครัวรับงงานได้)

7.2 การอบรมให้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชนในเรื่องก้าว 30 รอบต่อหน้า และให้เวลาในการพัฒนาในนานกว่า 2 นาที แกะไม่เกินกว่า 6 นาที กองกรีด
ที่ผ่านมาร่วมกันใช้เทคนิคใน 30 นาที

7.2 ห้องร่างท่านของน้องที่ไว้ใช้ฝึกสอนเครื่องต้องมีความเข้มแข็งพอที่ เทือะគากในการเท giochi กับเครื่องตีเข้าแบบ และมีความแข็งแรงทนทานที่ก้าหาน สามารถห่อหุ้นแบบได้โดยอิสระหากต้องยกห้อง

- วางแผนกราบทัวร์ตัด (ขบวน ๑ ตอนบน ๔" ตอนล่าง ๘" ชั้น ๑ ทุก นิยมสำหรับปี ๒ ปุ๊บ) บนพื้นที่เริ่มแล้วว่าไม่คุณครูที่มีภาระเดินทางไกลในแบบกราบทัวร์นั้นๆ ชั้นงด ๔" กรณีที่ห้ามเดินทาง ๒๕ กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นในขนาด ๑๖ ม.m. ฯลฯ ๒ ทุกปีภาคฤดูใบไม้ผลินภาคภาคเหนือของไทย เรียบร้อยเดินทางแบบกราบทัวร์ออกตาก็ได้ แล้ววัสดุการอุปถัมภ์ของกองครัว

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| - ค่าการซุบตัวก้าหนดให้ใช้ลั่น | ก. คาน พัน เก้าหกหมื่น | ๐๔๙๒๘๖๖๖๗ 7.5 - 15 ชม. |
| | ข. ฐานรากแกะภายนอก | ๐๔๙๒๘๖๖๖๘ 5 - 12.5 ชม. |
| | ค. ฐานรากยันต์ไม้ปืนเหล็กหริ่น | ๐๔๙๒๘๖๖๖๙ 2.5 - 10 ชม. |
| | ง. คอนกรีตพอกภายนอก | ๐๔๙๒๘๖๖๖๑ 2.5 - 7.5 ชม. |

7.4 การเทคโนโลยี

- แบบทดสอบความเข้มแข็งมั่นคง สามารถรับรู้หนังกอกองเรือที่หล่อ เกณฑ์หนังกอกองเรือทุกอื่นได้ และเกณฑ์ต้องตามแบบแปลน
 - การวางแผนให้เก็บเริ่มต้นด้วยกต้องตามแบบแปลนและต้องมีความหมายของกองเรือที่ถูกหักเก็บเริ่มต้นด้วยกัน เทศก์เดริมเกิดต้องจันไนห้องค่าว่า 2.5 ชม. สำหรับกองเรือที่ไม่ใช่เรือรบ เช่น เท่า กาน เป็นตน สำหรับเพื่อนที่นั่นที่กองเรือทุกหนานไม่ได้ยกกว่า 1.5 ชม. ตัวน้ำให้ฐานราก หรือตัวน้ำที่ไม่ได้ยกกว่า 1 ชม. เก็บกวนเมือง ต้องมีกองเรือทุกหนานไม่ได้ยกกว่า 0.5 ชม.
 - ก่อนที่จะเก็บกองเรือต้องในแบบให้เก็บกวนร้อย ปราศจากที่เก็บห้องเด่นผ่องดำงา
 - กรณีต้องเก็บกองเรือให้ใช้กองเรือในระยะสูงกว่า 1.5 เมตร ต้องใช้ท่อหัวเรือร่องที่เป็นทาง ซึ่งสุ่มควบคุมงานบนบุญญาให้ใช้ได้ แต่ต้องมี สำหรับหักกองเรือให้ไปหลัง (Backflow) เพื่อบังคับการแยกตัวของร่องน้ำลง
 - ข้อดีที่เก็บกองเรือ ให้ใช้หัวเรือร่องที่หัวกันเรือเรียบร้อยพัฒนาด้วยชั้นตน ให้แน่นหัวดีตามแบบหล่อและชั้นตน ปราศจากไฟแรง กรณีเกิดไฟแรง วิศวกรตรวจสอบความเข้มแข็งแรงของหัวกันเรือเรียบร้อยพัฒนาด้วยชั้นตน คำนวณการเก็บไฟตามตัวนิยมตัวของวิศวกร


7.5 ร้อยต่อของงบการเงินก็ต้องห้ามรับส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาค่า

ต้องทำการทดลองนรีเครเวดิเอ่า ให้เรื่องทดสอบของเงื่อนดั่งที่กล่าวไว้ในแบบแผนผัง เมื่อจัดเป็นข้อหงหุคหักการทดลองนรีเครเวดิเอ่า ห้องได้รับบอยญาจากวิเคราะห์ความถูกต้องแล้วก่อน และก่อนที่จะทดลองครั้งใหม่ต้องล้างสักดิ์วิเคราะห์ก่อนครั้งต่อไปเช่นเดียวกัน ห้องเก็บก้อนดูจะต้องกระทำตามนรีเครเวดิเน้นองค์ประกอบก่อน และทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก่อนนรีเครเวดิเอ่าให้ชุ่มน้ำมัน อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และใช้ฟ้าปูนหรือปูนผสมทราย ผสม 1 : 1 ราครอยด์กักก้อนทดลองนรีเครเวดิเอ่า ต่อไป

7.6 การบ่มคอนกรี

เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่หลากหลายมากขึ้น

ตัวไก่ไม่ใช่ค้อนหรือเปียกชุ่มน้ำติดต่อกันในทักษะด้วยเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือใช้วิธีการบ่มด้วยการเก็บเมล็ดต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานคณะกรรมการตรวจสอบการซื้อขาย

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ :	นายกเทศมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินรอน	หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนฯ :	 กษา	แบบแสดง :	
	โครงการปรับปรุงทางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายศุรศักดิ์ วิชิตโรงนั่งชัย	อนุบิด	นายเรืองเหล็กิรุณย์กิจ	กองช่าง	นางฤทธิ์กานต์ ศรีพิภัณฑ์อุด อ.15424	ครัว	นายมั่นพันธ์ ไครองแห่ง อ.2381	แบบแผน
ดำเนินการชุด ดำเนินการรวม		วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำราญ :	เขียนแบบ :	มาตรฐานงานก่อสร้างของกองบริการดูแลรักษา		
สถานที่ขอรับ :	แบบที่ :	ต.วังชัย หมู่ 9 ถนนท่าศาลา กอ.9821	ต.วังชัย	นางสาวจิราพรนิภา งามเจริญกอ.72453	ต.วังชัย	นายวิชัย ติ่อมะเนษ์พืช นาชาติญาณกิจ บุนนาค นาอีโรจน์ ถาวรสุร	รับ/เดือน/ปี :	ผู้รับที่ :	ห้องน้ำ :
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการชุด ดำเนินการรวม		แบบที่ :	กท.08/2567	ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ	07.03.2567	A - 07	18

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สัดและครุภัณฑ์ตามสัญญากรสั่ง

เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

- ผู้รับจ้างต้องใช้สัดก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ด้าน) ตามโครงการก่อสร้างนี้ด้วยปืนสอดก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ในเมืองค่าวัสดุอย่างละ 60 ของบุคลากรสอดก่อสร้างที่ใช้น้ำยากรก่อสร้างนั้น ทั้งนี้หากการก่อสร้างนี้มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้สอดที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในเมืองค่าวัสดุอย่างละ 90 ของบุคลากรก่อสร้างที่ใช้ตามสัญญากรสั่งนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้สอดก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยตามสัญญากรสั่งนี้ ตามเอกสารภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 (ภาคผนวก 3 เป็นกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ด้าน) แต่ต้องไม่หักว่างวด หลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนงานตามเวลาที่กำหนด ให้อำนุญาตจัดสัญญาจ้างใหม่ที่ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายก่อน
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานพ่อประกอบการพิจารณาว่าสอดก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้รับจ้างว่าสอดก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างนำมายังนี้ใช้ปืนสอดกันที่ผลิตในประเทศไทย หรือไม่ ดังนี้

- สำเนาใบบอร์ดสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย MADE IN THAILAND (MIT) ที่ออกโดยสภาพภูมิศาสตร์กรรมแห่งประเทศไทย
- ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- หลักฐานแสดงว่าได้รับการรับรองจากผู้ผลิตสอดก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย เช่น ตราหนังสือที่ได้รับรองนี้ที่ ก. ทำรายบุคคล เป็นต้น

ตารางการจัดทำแผนการใช้สอดที่ผลิตภายในประเทศไทย

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้เมืองการ
แผนการพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุ ในประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
1.							
2.							
3.							
4.							
รวม							
อุปกรณ์ (อุปกรณ์)							

ลงชื่อ..... คุณสุกาน่าฯ ผู้รับเจ้า

หมายเหตุ

ราคាត่อหน่วยที่ใช้เมืองการก่อสร้างก่อสร้างภายในประเทศไทย เป็นราคามาบัญชีเมืองการภายนอกราคาก่อสร้างที่ใช้เมืองการภายนอกที่ ก.ภ.(ก)0405.2/7.452 ล.17 กันยายน 2562 (7.452) และกรณีที่จัดซื้อตัวบริการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคามาบัญชีที่ผ่านการต่อรองกัน 7.452

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย


โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้เมืองการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย
บิลมาสเต็มที่ออกโดย.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศไทย	เหล็ก ต่างประเทศ
1.					
2.					
3.					
4.					
รวม					
อุปกรณ์ (อุปกรณ์)					

ลงชื่อ..... คุณสุกาน่าฯ ผู้รับเจ้า


โครงการ :	นายเทพมนตรี :	ปลัดเทศบาล	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินเดือน	หัวหน้าฝ่ายแผนฯ :	ควร	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายธฤศักดิ์ วิชิรironรักษ์	อนุมติ	นายเรืองเชษ ภิรบกิจ	ก้าว	นายบันทชัย ทรีอ่องมูล กก.22381	ออกแบบ	ซื้อกำหนดที่ออกบันการไว้รักษาและ
ดำเนินการด้วยตนเอง	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำขาว :	เขียนแบบ :	ลงชื่อ	ครุภัณฑ์ตามที่ก่อสร้าง
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบที่ :	ก.08/2567	นายวชิรชัย ม่วงคง กก.39821	ก้าว	นายวชิรชัย ชัยยะพัก กก.72453	แบบที่	ก่อสร้าง
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการด้วยตนเอง	ออกแบบ :	ออกแบบ	ออกแบบ	ก้าว	นายวชิรชัย ชัยยะพัก กก.72453	แบบที่	ก่อสร้าง
				ก.08/2567	แบบที่	ลงชื่อ	ก่อสร้าง
				A - 09	แบบที่	ลงชื่อ	ก่อสร้าง



พื้นฐานเดิม

แปลนเสริมบ่อพัก ค.ส.ล.และรางวีในถนนค.ส.ล.เดิม
มาตรฐาน

1:75




แบบแปลนเสริมปากบ่อพัก
มาตรฐาน

1:25




โครงการ :	นายเกตุศมนต์รี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	ผู้ดูแลแปลนแบบ :	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายธุรศักดิ์ วิจิโนโรงนรังษก์	อนุมติ	นายเรืองเชช กิริมย์กิจ	ตราวา	นายฤทธิ์พันธ์ กอ. ๔๙๒๔
ดำเนินการโดย ดำเนินการโดย				ตราวา	นายนันทร์ชัย เกรียงไกร กบ.๓๒๓๘
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบเลขที่ :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำหรับ :	ออกแบบ :
น้ำตกแม่สิงห์	กบ.๐๘ / ๒๕๖๗	นางสาวจิตา ใจน้ำเรืองกิจ กบ.๒๔๓		นางสาวจิตา ใจน้ำเรืองกิจ กบ.๒๔๓	- แบบทึบสีบ่อพัก ค.ส.ล.และรางวีในถนนค.ส.ล.เดิม
กบ.๐๘		อนุญาต		อนุญาต	- แบบแปลนเสริมปากบ่อพัก
กบ.๐๘		อนุญาต		อนุญาต	- แบบแปลนเสริมปากบ่อพัก
กบ.๐๘		อนุญาต		อนุญาต	รับ/เดือน/ปี : ๐๗.๐๓.๒๕๖๗ เผ็นที่ : A-10 ห้องน้ำ :
กบ.๐๘		อนุญาต		อนุญาต	07.03.2567



ແປລນເສຣີມບ່ອພັກ ດ.ສ.ລ. ຝ່ານບ່ອທີ່ອູ້ກ່າງຄົງຜົວຈະຈາກຮ້ອມຝາກທີ່ໄມ້ມີຮ່ອງຮັງວິໄນຄຸນດົກ.ສ.ລ.ເຄີມ
ມາດຮາສ່ວນ

1 • 75



แบบแปลนเสริมปากบ่อพัก
มาตรฐานทั่วไป

1 : 25

โครงการ :	นายกเทศมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หน่วย	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ดาวรุ่ง	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้านวัสดุคงตัว ด้านทนทานกรวย	นายธุรศักดิ์ วิจิณ์ไวงษ์รัก	อนุวัฒน์ นาวาธิร่องเศษ กิริมยศกิจ	กรุงเทพมหานคร	นายอุทัยพันธ์ ศรีกิจพัฒนาถุล กอ.43424	กรุงเทพมหานคร	นางนันทขันทร์ หรือหงษ์ กอ.23381	แบบสถาปัตย์ แบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย
วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำหรับ :	สถาปนิก :	เขียนแบบ :		
สถานที่ตั้งที่ร่าง :	แบบคาดที่ :	ตรา苟	ตรา苟	ตรา苟	ตรา苟	ตรา苟	ตรา苟
นายวชิรชัย ม่วงคงกุล กอ.39821	แบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย	แบบสถาปัตย์ทั่วไป	แบบสถาปัตย์ทั่วไป	แบบสถาปัตย์ทั่วไป	แบบสถาปัตย์ทั่วไป	แบบสถาปัตย์ทั่วไป	แบบสถาปัตย์ทั่วไป
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้านวัสดุคงตัว ด้านทนทานกรวย	แบบที่ 08 / 2567	07.03.2567	07.03.2567	07.03.2567	07.03.2567	07.03.2567	07.03.2567
		๘. ๑๑					๙

ฝาบ่อพัก สำหรับฝาบ่อที่มีร่องรางวี

ฝาบ่อพัก เหล็กหล่อเนนี่ยว

รายละเอียด

ฝาบ่อเหลี่ยมตามหนาแน่น รับน้ำหนักบรรทุก 25 ตัน
(กระจาดหนานักบรรทุกทึ่งฝ่า)

คุณลักษณะ


- 1)ฝาบ่อเหลี่ยมตามหนาแน่นที่มีการใช้
- 2)ระบบการถือ ผู้รับจ้างสามารถเดินอุปแบบสืบ
ให้ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจสอบได้ทันที
- 3)ผลิตจากเหล็กหล่อเนนี่ย Ductile cast iron : มอก 357 - 2527
- 4)ผิวเคลือบ ด้วยอะคริลิกคัลต้าบาน (Black Color)
- 5)ฝาบ่อน้ำหนักตู้ สามารถปิด-ปิด ได้สะดวกในการใช้งาน
- 6)มีช่องดูดเส้นแสง ป้องกันไฟไหม้ หรือระบบการถือกุญแจแบบสืบ
- 7)ความคงทนสูง ทนทานต่อการใช้งาน 5 ปี
- 8)ทนทานเมื่อวางบนกระยะห่างที่มากกว่า 5 เมตร
- 9)หากมาดูแลดีจะไม่เกิดสนิม ไม่เป็นของผู้รับจ้าง

สถานที่ใช้ติดตั้ง


ถนนสาย , ถนนใหญ่

หมายเหตุ

- 1)ควรคลายลักษณะ ตามแบบแปลน
เบื้องต้น ผู้รับจ้างสามารถเดินอุปแบบสืบ
ซึ่งได้รับ แสดงคุณสมบัติให้เข้าใจ ให้ผู้ว่าจ้างและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบว่ามีคุณภาพ
- 2)ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบลักษณะที่ทางบ่อพัก ก่อนนำส่วนของอุปกรณ์
และนำไปใช้งาน ควรคลายลักษณะ ตามแบบแปลน เป็นตัวอย่างที่ทางบ่อพัก
หากเกิดปัญหาการจะเมิดลักษณะเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- 3)ผู้รับจ้างต้องเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านพัก ให้เทศบาลเมืองบางกรวย
พิจารณาคุณลักษณะโดยตัดสินใจอย่างรอบคอบ 2 ราย เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- 4)ก่อนผู้รับจ้างส่งงาน(สุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่และร่างควบคุมงาน
ตรวจสอบการใช้งานในสิ่งปลูกสร้าง จึงสามารถดำเนินการได้โดยการเปลี่ยน
กรณี พื้นที่อยู่ในเขตเมือง ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ผู้รับจ้างต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยน
แปลนลักษณะใหม่ในสิ่งปลูกสร้าง จึงสามารถดำเนินการได้



แบบ ฝาบ่อ^{มาตรฐาน 1:7.5}



โครงการ :	นายแพทย์มนต์ชัย :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินขอรับ :	หัวน้ำฝ่ายแบบแผนฯ :	ภาระ :	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงฝายท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายธารศักดิ์ วิจิตรไกร์รัล	อนุวัติ	นายเรืองเชษ กิริมย์กิจ	คงวา	นายธีระนัน พากเพียบฉลุก กม. 3424	คงวา	ขนาดบ่อที่ต้องหนีบมีร่องรางวี
ดำเนินการโดย:	บริษัทฯ	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำราญ :	เจียนแบบ :	รูปด้าน 1
สถานที่ตั้ง:	แบบที่:	วันที่:	วันที่:	สถาปนิก:	สำราญ:	เจียนแบบ:	รูปด้าน 2
ดำเนินการโดย:	บริษัทฯ	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำราญ:	เจียนแบบ:	รูปด้าน 3
สถานที่ตั้ง:	แบบที่:	วันที่:	วันที่:	สถาปนิก:	สำราญ:	เจียนแบบ:	รูปด้าน 4



โครงการ :	นายแพทย์มนต์ชัย :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินขอรับ :	หัวน้ำฝ่ายแบบแผนฯ :	ภาระ :	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงฝายท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายธารศักดิ์ วิจิตรไกร์รัล	อนุวัติ	นายเรืองเชษ กิริมย์กิจ	คงวา	นายธีระนัน พากเพียบฉลุก กม. 3424	คงวา	ขนาดบ่อที่ต้องหนีบมีร่องรางวี
ดำเนินการโดย:	บริษัทฯ	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำราญ :	เจียนแบบ :	รูปด้าน 1
สถานที่ตั้ง:	แบบที่:	วันที่:	วันที่:	สถาปนิก:	สำราญ:	เจียนแบบ:	รูปด้าน 2
ดำเนินการโดย:	บริษัทฯ	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำราญ:	เจียนแบบ:	รูปด้าน 3
สถานที่ตั้ง:	แบบที่:	วันที่:	วันที่:	สถาปนิก:	สำราญ:	เจียนแบบ:	รูปด้าน 4

ຝາບອ່ອັກ ສໍາຮັບຝາບອ່ອັກທີ່ອູ້ງລາງພິວຈະຈອກຫວີ່ອຝາທີ່ໄມ່ມີຮ່ອງຮາງວິ

ຝາບ່ອພັກ ແລືກຫລ່ອເໜີຍວ

รายละเอียด

ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ รับน้ำหนักบรรทุก 25 ตัน
(กระจาดยน้ำหนักบรรทุกทั้งฝ่าย)

คุณลักษณะ

- 1) ฝาสีเหลืองมะแรงะบานยาน้า ชนิดบานพับ
สำหรับใช้งานในผู้ว่าราชการ
 - 2) ระบบการถือคู่ ผู้รับข้างสามาหรัดเสนออุปแบบอื่น
ให้ผู้ว่าฯ คำแนะนำและคณะกรรมการทูลขอความอนุญาต
 - 3) ผลิตจากเหล็กกลังเหลี่ยม Ductile cost iron : มอก 357 - 2527
 - 4) ผิวเคลือกสี ด้วยอะคริลิคสีดัด้าน (Block Color)
 - 5) ฝาบานพับสี่ สามารถเปิด-ปิด ได้สะดวกในการใช้งาน
 - 6) มีนื้อตัวสหเหล็ก ป้องกันฝาหาย หรือระบบการถือคู่อุปแบบอื่น
 - 7) ความคาดเดือนของขนาด (ระยะตั้งกาง) ในเงิน 5 มิลลิเมตร
 - 8) เทศบาลเมืองบางกรวยจะทำกางรุ่มฝาบานอ่อนไปทดสอบคุณลักษณะ
ต่างๆ จากหน้างาน (โดยที่ได้รับเป็นของรับฟัง)


สถานที่ให้ติดตั้ง





ฉบับที่ ๑

ໜມາຍເໜຕ


- 1) ลดคลายลักษณะ ตามแบบแปลน เป็นตัวอย่างท่านนี้ ผู้รับจ้างสามารถเดินชูป้ายเบื้องอื่น ที่ใกล้เดิม และดูเหมือนบัดไปเป็นเท่า ให้ผู้รับจ้างและ คณะกรรมการตรวจสอบว่าการจ้างพัสดุตามมาภัยตี
 - 2) ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบลิสต์ของฝ่ายนักพัสดุ ก่อนนำเข้าสู่ห้องของอนุภัย และนำเข้าไปใช้งาน ลดคลายลักษณะ ตามแบบแปลน เป็นตัวอย่างท่านนี้ ทางเดียวกับปุ่มหน้าจอจะ變成ลิสต์ที่ก็เป็นความเดียวของผู้รับจ้าง
 - 3) ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบลิสต์เก็บหน้าไปเบื้องพัสดุ ให้เก็บมาสิ่งของบางรายการ พิจารณาคุณลักษณะเพื่อตัดสิ่งของย่างน้อย 2 ราย เพื่อให้ได้ฝ่ายนักพัสดุ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 - 4) ก่อนผู้รับจ้างลงงาน(สุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและร่างค

ควรสถาปนาการเรียนผ่านหลักสกัดเนี่ยงกอก จิตสำนึกดีงามของบ้านชา(สุคทาย) ได้
กรณี หลักสอนเป้าเหล็กหลักหนึ่นนี้ฯ มีสิ่งดังนี้ที่รู้สึกว่างานทำให้โดยการใช้เรียนรู้ ผู้รับจ้างต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนหลักหล่อเพื่อประโยชน์ในเมืองรือความที่คุณจะรวมมากราชวัชร์พัสดุและร่างความคุณงานสืบแก้ไข จึงลงมืองานได้






โครงการ :	นายกเทศมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	เงินเดือน	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ตำแหน่ง :	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงฝายท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายสุรศักดิ์ วิจิโน่รัตน์	นายเรืองเชษ ภิรมย์ภิล	นายฤทธิ์ ก็อกก้อนฤทธิ์ กอ.4324	ครัว	นายนันทร์ชัย ทวีอุ่ง	ครัว	- แบบรากฐานที่ไม่มีร่องรากฐาน - แบบรากฐานที่มีร่องรากฐาน - ร่อง 2 - - ร่อง 4
ดำเนินการโดย ดำเนินการโดย	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำหรับ :	เปลี่ยนแบบ :		
สถานที่ก่อสร้าง :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำหรับ :	เปลี่ยนแบบ :			
แบบเลขที่ : กข.08/2567	นางสาวรัชดา วนะคະถก กข.39821	ดร.ก.	นางสาวจิตาพร ใจกลาง จานเจริญ กข.2453	ดร.ก.	นางสาวจิตาพร ใจกลาง จานเจริญ กข.2453	ดร.ก.	แบบรากฐานที่ไม่มีร่องรากฐาน แบบรากฐานที่มีร่องรากฐาน ร่อง 2 - ร่อง 4
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการโดย ดำเนินการโดย							



รุปด้ด
มาตราส่วน 1:1 5






รูปตัวดู

6

มาตราส่วน 1:25




โครงการ :	นายยศเทศาธน์ชีริ :	นายยศเทศาธน์ชีริ	ปลัดเทศบาล	ผู้อำนวยการกองทั่ง :	เห็นชอบ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	เห็นชอบ	ควร	แบบเบ็ดเตล็ด :
โครงการปรับปรุงห้องระบายน้ำกันในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายยศทักษิณ วิชิณวงศ์ชัยรัตน์	อนุมติ	นายเชื่องชาด กิริมยศกิจ	ตรวจสอบ	นายทักษิณ ศรีพิพัฒน์ฤทธิ์ ก. 43424	ตรวจสอบ	นายบันนทัด เครือหงส์ ก.บ.32381	ออกแบบ	
ค่าน้ำดักชล洛 ค่าน้ำทางกรวย	วิศวกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำหรับ :	ใช้แบบ :			ออกแบบ	
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบเครื่องที่ :	ก.ช. 08 / 2567	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ตรวจสอบ	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ตรวจสอบ	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ออกแบบ	- รูปตัวดู 6
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบเครื่องที่ :	ก.ช. 08 / 2567	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ออกแบบ	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ออกแบบ	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ออกแบบ	รับ/ติดตาม :
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบเครื่องที่ :	ก.ช. 08 / 2567	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ออกแบบ	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ออกแบบ	นางสาวจิตา จวนเจริญ ก.จ. 72455	ออกแบบ	ผู้รับผิดชอบ :




หมายเหตุ


โครงการ :	นายเดชมนต์ธิร์ : <i>[Signature]</i>	ปลัดเทศบาล : <i>[Signature]</i>	ผู้ขออนุญาตกรอกชื่อ :	ผู้ขออนุญาตแบบแผนฯ :	ครัว	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	นายธุรศักดิ์ วิจิณไกรนันทร์ อนุมติ	นางเรืองเพชร กิริมยธิกิจ อนุทพาน์ ศิริกิติ์บุญฤทธิ์ กบ. 45424	ครัว	นายนันทขัย เจริญหงษ์ กบ.32381/ อนุแบบ สำราญ	ครัว	- รูปตัว 7
ดำเนินการด้วยตนเอง	วิสิทกร :	วิศวกร :	สถาปนิก :	สำหรับ :	เรียกแบบ :	
สถาปัตย์ที่ขอร่าง :	แบบขอที่ : กท.08/2567	นายวชิรชัย ม่วงคงส์ กบ.39821 อนุแบบ	นางสาววิชารณ์กานิชา ชุมพรรัตน์ กบ.72453 อนุแบบ	นางสาวนุชรัตน์ ติ่งประดับใจ นางสาวกฤติกิจ บุญนาค นางจิรภรณ์ ธรรมรงค์	แบบ สำราญ	รับ/เดือน/ปี : ๒๕๖๘/๐๙/๒๕๖๘ ผู้ลงนาม : <i>[Signature]</i>



แปลนด้านหน้า ป้ายโครงการ(ดาวรุ่ง)
มาตราส่วน 1 : 25



แปลนด้านหลัง ป้ายโครงกา



ແປລນດ້ານහນ້າ ປ້າຍໂຄຮງການ(ຫຼັວຈຽວ)
ມາຮອດວິຊາ, 1 : 25

หมายเหตุ - ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) ติดตั้งก่อนดำเนินการก่อสร้าง (ติดตั้งก่อนเข้าดำเนินงาน)
- ป้ายโครงการ (ถาวร) ติดตั้งหลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย (ก่อนส่งงาน)

**โครงการปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)**

1) เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากการค่างงานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคากลางที่ต้องชำระเงินเพิ่มหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดของประมวลราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นในประกาศประมวลราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มี การปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภท ในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และสอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างที่ต้องคำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างที่ต้องคำนวณตามสูตรดังนี้

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน ESCALATION FACTOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สร้างว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้าน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจุถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ห้องกําช
สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบ
พร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงานสำหรับการก่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินสาม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 Lt/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด –
กวนบดอัดแน่นเข่อน คลอง คันคลอง คันกันดิน คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงานสำหรับการก่อ
ดินให้หมายความถึงการก่อสร้างหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนด
วิธีการก่อ รวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้
 เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อน ชลประทาน

ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL ,
UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Lt/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ
โดยในช่องระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุและข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือ แรงคน และให้หมายความ
รวมถึงงานหินทึบ งานหินเรียง ยานนาวา หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของลาดลิ่งและห้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 Lt/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขยับไป - กลับ ประมาณไม่เกิน
2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 Lt/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรง
เหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กหล้าเชื่อมติด (MEIDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็ก
ยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบริเวณลادคอกสภาพานรวมทั้งบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานป่าพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างพื้นฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอกสภาพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CUIVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็กหมายถึงสะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนนโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งป้าย จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงสร้างเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่างแท่สะพานน้ำ ท่ออดot ไฟฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นระบบเหล็กแต่ไม่รวมถึงอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้าง ในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำประตูระบายน้ำ อาคารอุดน้ำท่ออดot และอาคารชลประทาน ชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL INNER หมายถึงบานระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้าน และโครงยกรวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Ct/Go}$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารชลประทานของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กตั้งกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึงงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมากแยกคำนวณต่างหากของงานฝายทางระบายน้ำลั่นหรืออาคารชลประทานของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตตั้งกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินทินผุหรือดินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูนและให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูนค่าวัสดุฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลดให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคากองซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ใช้สูตร $K = C/Co$

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในการนับที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo$

5.1.2 ในการนับที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และอุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 Act/ACo$

5.1.3 ในการนับที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PV Ct/PV Co$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POIYETHTYIENE

5.2.1 ในการนับที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo$

5.2.2 ในการนับที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GI Pt/GI Po$

5.2.3 ในการนับที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POIYETHTYIENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 Pe t/Pe o$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GI Pt/GI Po$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GI Pt/GI Po$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีย่อย สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES ,

CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So$$

5.8 งานหล่ออดอกและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo$$

ตัวนิยมก่อสร้างและค่า K

K = EXCALATION FACTOR

It = ตัวนิยมราคายับเบริกทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ตัวนิยมราคายับเบริกทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ct = ตัวนิยมราคายีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวนิยมราคายีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Mt = ตัวนิยมราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ตัวนิยมราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

St = ตัวนิยมราคากลีบ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ตัวนิยมราคากลีบ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Gt = ตัวนิยมราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวนิยมราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

At = ตัวนิยมราคากาลีบฟลีท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ตัวนิยมราคากาลีบฟลีท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Et = ตัวนิยมราคากลีบเครื่องจักรและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ตัวนิยมราคากลีบเครื่องจักรและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ft = ตัวนิยมราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ตัวนิยมราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Act = ตัวนิยมราคากลีบซีเมนต์ไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ตัวนิยมราคากลีบซีเมนต์ไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PVCt = ตัวนิยมราคากลีบ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาห่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

GIPt = ดัชนีราคาห่อเหล็กอับสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ดัชนีราคาห่อเหล็กอับสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PEt = ดัชนีราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่จะส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Wt = ดัชนีราคาสายไฟ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3) วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานต่าง ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

3. การคำนวณหากค่า K กำหนดให้เป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคุณกับตัวเลขคงที่หน้าตัวเลขสัมพันธ์นั้น

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างงานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญากับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับ งานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างสามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความพิเศษของผู้ รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือ ค่า K ของเดือนที่จะส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือ ค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงาน งวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ กรณีสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า K ไม่ครบถ้วนหรือไม่ครอบคลุมไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการที่มีหน้าที่ รับผิดชอบควบคุมดูแลประกาศใช้ ให้ใช้สูตรที่ถูกต้องในการคำนวณค่างงานทั้งนั้น